

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle  
Periferie -  
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE  
PEDONLI P.E.E.P. in località "Sciarpo"  
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Copertino

Data, 03/11/2015

**IL TECNICO**  
ing. Aldo Martina

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 PIRP001	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. Scavo in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc), in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili, manti di conglomerati bituminosi, scavi in roccia tenera, calcareo simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia ecc. Fino alla profondità per avere un piano di posa livellato ed a pendenza prestabilita in fase di lavoro. <b>euro (nove/50)</b>	mc	9,50
Nr. 2 PIRP002	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 1 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. Scavo in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili, manti di conglomerati bituminosi, di pavimentazioni con mattoni di cemento pressato, cordoli di qualsiasi specie, scavi in roccia tenera, calcareo o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia ecc. Fino alla profondità per avere un piano di posa livellato ed a pendenza prestabilita in fase di lavoro. <b>euro (tredici/30)</b>	mc	13,30
Nr. 3 PIRP003	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino alla distanza necessaria, compreso, il carico lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>euro (undici/00)</b>	m3	11,00
Nr. 4 PIRP004	Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti. Il prezzo comprende tutti gli oneri e tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.lgs 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Per macerie edili con impurità fino al 10%. <b>euro (due/80)</b>	q.le	2,80
Nr. 5 PIRP005	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato per piani predefiniti in opera, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra opere orizzontali e margini verticali, di spessore medio fino a cm 6, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorra per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Sono comprese eventuali armature di supporto in tondini del diametro 8/40" a maglia, fino alla concorrenza del 50% delle superfici da realizzare. <b>euro (undici/50)</b>	m2	11,50
Nr. 6 PIRP006	Rimozione e messa in opera di chiusini per pozzetti in genere (canali elettrici, comandi idraulici, griglie o chiusini di ghisa dell'Amministrazione), per adattamento alle nuove livellette stradali attraverso collarini ed aggiunte di adattamento sia in metalli sia in calcestruzzo armato, compreso trasporto a deposito temporaneo ed ogni altra opera provvisoria per la rimessa in opera. <b>euro (dieci/50)</b>	cadauno	10,50
Nr. 7 PIRP007	Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati e sfettati, in opera con malta idraulica compreso l'alloggiamento di base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari 15 CM. <b>euro (trentauno/72)</b>	ml	31,72
Nr. 8 PIRP008	Fornitura e posa in opera di massello in pietra dura o marmo per la sistemazione dei blocchi di cls posti a protezione contatori di misurazione AQP compresa l'eventuale casseforme di formazione, con basolato a copertura dello spessore minimo di cm 5 per larghezza e lunghezza necessaria in modo di ricoprimento con dentino esterno, boccia data ed a spigoli superiori arrotondati, completo di grappe di ancoraggio, malta di cemento a grana fine con polvere della stessa pietra o marmo, a livello e quanto altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (settecento/00)</b>	cadauno	700,00
Nr. 9 PIRP009	Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati e sfettati, in opera con malta idraulica compreso l'alloggiamento di base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari 8/9 CM. <b>euro (ventiotto/70)</b>	ml	28,70
Nr. 10 PIRP010	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e maggistero. <b>euro (ventitre/50)</b>	mq	23,50
Nr. 11 PIRP011	Rimozione di cordoni in pietra di Apricena, Soletto, Trani, o semplicemente di conglomerato cementizio prefabbricato ecc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui mezzi di trasporto. <b>euro (dodici/50)</b>	m	12,50

Data, 03/11/2015

**Il Tecnico**  
ing. Aldo Martina