

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Parco Grottella con relativo Chiosco di somministrazione

**COMMITTENTE:**

COPERTINO, 19/06/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 001	Rimozione di una pedana in legno a forma di semicerchio, delle dimensioni di circa 8,70x5,70 m, con sovrastante traliccio in ferro (americana) per alloggi impianti; - sistemazione ... ura metallica con n. 4 pilastri e struttura orizzontale con travicelli metallici e telo in plastica e incannucciato;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'100,00	5'100,00
2 E 06.34a	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: sistemazione murature esistenti					8,00		
	SOMMANO m3					8,00	276,74	2'213,92
3 002	Sistemazione Viali e percorsi pedonali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
4 003	Sistemazione griglie di raccolta acque piovane con sostituzione e riparazione dove necessario di quelle ammalorate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
5 E 11.70	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto ... , alle basse ed alle alte temperature, esclusi pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione sistemazione lastricati solari bagni e accessori					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	39,20	1'568,00
6 004	Sistemazione bagni pubblici, con completamento accessori, infissi, arredi, riparazione pavimento danneggiato, tinteggiatura dove necessaria e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'200,00	6'200,00
7 005	Sistemazione Impianto approvvigionamento Idrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'918,08	4'918,08
8 006	Sistamzione impianto pubblica illuminazione, con riparazione quadro e fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e quanto altro necessario per rendere funzionale l'impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							25'800,00

COMMITTENTE:

