

**Comune di Copertino**  
Provincia di Lecce

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:**

COSTI SICUREZZA

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO.  
Vie Roma, Tenente Giuseppe Colaci, Dante, Principe di Piemonte, Martiri  
del Risorgimento, IV Novembre, Casole, Maggiore Giuseppe Galliano,  
Asmara.

**COMMITTENTE:**

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COPERTINO

Copertino, 04/07/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 009 SIC	<p>NOLEGGIO Cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale.</p> <p>Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. Il Costo è riferito al noleggio giornaliero di n.1 wc Per tutta la durata del cantiere *60,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					60,00			
						60,00	7,05	423,00	7,615
2 010 SIC	<p>Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, (VALIGETTA) indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isoterma oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompeta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.</p> <p>per tutta la durata del cantiere *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00			
						1,00	215,00	215,00	3,870
3 011 SIC	<p>Fornitura e posa in opera di estintore portatile classe 55A - 233BC (Kg 12) a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>per tutta la durata del cantiere *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00			
						2,00	86,50	173,00	3,114
	A RIPIORTARE							811,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							811,00	
4 012 SIC	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantiere (mobile) alimentato da gruppo elettrogeno per alimentazione piccoli attrezzi meccanici, etc., per tutta la durata dei lavori, realizzato secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, compreso il relativo impianto di messa a terra realizzato secondo le norme CEI 64-8, compreso n. 1 estintore idoneo, etc. compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio per dare gli impianti perfettamente funzionanti. Il prezzo a corpo si deve intendere per tutta la durata dei lavori. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	900,00	900,00	16,202
5 013 SIC	Fornitura e posa in opera di recinzione mobile per tutta la durata dei lavori, per chiusura strade e/o deviazione traffico, eseguita con transenne metalliche e nastro segnalatore, compreso l'onere per la segnaletica di sicurezza, stradale e la cartellonistica prevista dal DL81/2008, le segnalazioni luminose notturne (crepuscolari), compreso altresì l'onere per il continuo traspostamento della recinzione, ed ogni altro onere principale ed accessorio per permettere lo svolgimento delle lavorazioni in tutta sicurezza. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	900,00	900,00	16,202
6 014 SIC	Costo giornaliero (otto ore nominali) per l'impiego di un operaio comune munito di segnaletica manuale conforme alle specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche, per veicolare il traffico stradale in particolari situazioni (nel caso in cui la larghezza stradale consenta di effettuare i lavori senza chiudere al traffico l'intera carreggiata). Per tutto il cantiere: in uno *2,00*8,00	2,00	8,00			16,00			
	<b>SOMMANO giorni</b>					16,00	184,00	2'944,00	52,997
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							5'555,00	100,000
	<b>TOTALE euro</b>							5'555,00	100,000
	Copertino, 04/07/2016								
	<b>Il Tecnico</b>								
	<b>Il Responsabile del Procedimento</b>								
	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____								
	<b>A RIPORTARE</b>								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO


QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO LAVORI (a corpo)	
A1) Lavori euro	186'469,67
Somma euro	186'469,67
A2) ONERI SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	5'555,00
	192'024,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B1) Versamento A.N.A.C. euro	225,00
B2) Spese Tecniche e Generali e servizi euro	19'000,00
B3) C.N.A.P.G. 4% su B2 euro	760,00
B4) I.V.A. 22% su B2+B3 euro	4'347,20
B5) I.V.A. 10% su A1+A2 euro	19'202,47
B6) Incentivo art.113 D.Lgs. n. 50/2016 euro	3'840,49
B7) Prove tecniche di laboratorio euro	1'500,00
B8) Imprevisti euro	9'100,17
	57'975,33
<b>TOTALE euro</b>	<b>250'000,00</b>

Copertino, 04/07/2016

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento



Series of horizontal lines for additional entries or details.

A RIPORTARE