

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO:  
Via Filippo Turati.

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COPERTINO

Copertino, 22/04/2017

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        | incid.<br>% |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|-------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |             |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          |        |             |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |       |       |        |          |          |        |             |
| 1<br>006 SIC        | NOLEGGIO Cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC., completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale.<br>Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. Il Costo è riferito al noleggio giornaliero di n.1 wc<br>Per tutta la durata del cantiere *20,00  |            |       |       |        | 20,00    |          |        |             |
|                     | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 20,00    | 7,05     | 141,00 | 9,222       |
| 2<br>007 SIC        | Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, (VALIGETTA) indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isoterma oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.<br>per tutta la durata del cantiere *1,00 |            |       |       |        | 1,00     |          |        |             |
|                     | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 1,00     | 215,00   | 215,00 | 14,061      |
| 3<br>008 SIC        | Fornitura e posa in opera di estintore portatile classe 55A – 233BC (Kg 12) a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. – UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.<br>per tutta la durata del cantiere *2,00   |            |       |       |        | 2,00     |          |        |             |
|                     | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 2,00     | 86,50    | 173,00 | 11,315      |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 529,00 |             |



