

COMUNE DI COPERTINO

Provincia di Lecce

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE
INTERNE AL CENTRO ABITATO
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

(importo € 47.000,00)


STRADA INTERESSATA DALL' INTERVENTO:

Via Filippo Turati

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Copertino

PROGETTISTA

Geom. Gianluca De Nitti



R.U.P.

Geom. Sandro Pagano

DATA: 18.04.2017

TAVOLA n°. 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num. Ord. TARIEFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Fresatura di pavimentazioni stradali per uno spessore finito di cm 3, finalizzata sia al singolo rappezzo che all'intera sede stradale, aventi dimensioni varie, con idonea macchina operante, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso le discariche autorizzate a qualsiasi distanza, compreso inoltre la riconfigurazione del piano di posa con bynder ove necessario, e la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% secondo, il tutto secondo le indicazioni del D.L., compreso altresì l'onere per la segnaletica e deviazioni stradali ed ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario complessivo è comprensivo di tutte le operazioni necessariamente tenute conto della incidenza media delle operazioni previste.								
	Via Filippo Turati *[(8,60+7,85)*82,30]/2]		676,92			676,92			
	Via Filippo Turati *[(9,20+8,60)*82,50]/2]		734,25			734,25			
	Via Filippo Turati *[(8,5+6,90)*42,50]/2]		327,25			327,25			
	Via Filippo Turati *65,50*6,900		65,50	6,900		451,95			
	Via Filippo Turati *28,10*6,750		28,10	6,750		189,68			
	Via Filippo Turati *[(6,75+6,40)*150,90]/2]		992,17			992,17			
	Via Filippo Turati *17,00*7,600		17,00	7,600		129,20			
	Via Filippo Turati *[(7*15)/2]		52,50			52,50			
	Via Filippo Turati *[(8*7)/2]		28,00			28,00			
	SOMMANO m2					3'581,92	4,00	14'327,68	39,631
	Smaltimento e conferimento a rifiuto nelle discariche autorizzate, a qualsiasi distanza, di materiale non idoneo al suo riutilizzo proveniente dalla fresatura della pavimentazione stradale, compreso l'onere di compilare correttamente il formulario di identificazione rifiuti per il trasporto e la dichiarazione del sito di provenienza ed il timbro di avvenuta consegna.								
	Quantità di cui alla voce 001: in uno: (mq 3581,92 x 0,03 mt)x 19,60 q.li/mc *3581,92*0,030*19,600	3581,92		0,030	19,600	2'106,17			
	SOMMANO quintale					2'106,17	1,15	2'422,10	6,700
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito allo stato compresso di cm 3,00.								
	Via Filippo Turati *[(8,60+7,85)*82,30]/2]		676,92			676,92			
	Via Filippo Turati *[(9,20+8,60)*82,50]/2]		734,25			734,25			
	Via Filippo Turati *[(8,5+6,90)*42,50]/2]		327,25			327,25			
	Via Filippo Turati *65,50*6,900		65,50	6,900		451,95			
	Via Filippo Turati *28,10*6,750		28,10	6,750		189,68			
	Via Filippo Turati *[(6,75+6,40)*150,90]/2]		992,17			992,17			
	Via Filippo Turati *17,00*7,600		17,00	7,600		129,20			
	Via Filippo Turati *[(7*15)/2]		52,50			52,50			
	Via Filippo Turati *[(8*7)/2]		28,00			28,00			
	A RIPORTARE					3'581,92		16'749,78	

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'581,92		16'749,
	SOMMANO m2					3'581,92	4,20	15'044,
4 004	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di chiusini AQP e pozzetti di P.I., di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Filippo Turati *46,00					46,00		
	SOMMANO cadauno					46,00	25,00	1'150,
5 005	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di Tombini Fogna nera e bianca, pozzetto AQP e griglie fogna bianca, di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Filippo Turati *21,00					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	80,00	1'680,0
6 006 SICUREZZA	NOLEGGIO Cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. Il Costo è riferito al noleggio giornaliero di n.1 wc Per tutta la durata del cantiere *20,00					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	7,05	141,0
7 007 SICUREZZA	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, (VALIGETTA) indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabandaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2							
	A RIPORTARE							34'764,8

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
78		RIPORTO						34'764,84	
06 4)	Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	215,00	215,00	0,595
30 008	Fornitura e posa in opera di estintore portatile classe 55A - 233BC (Kg 12) a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3- 7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. per tutta la durata del cantiere *2,00					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	86,50	173,00	0,479
10 009	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantiere (mobile) alimentato da gruppo elettrogeno per alimentazione piccoli attrezzi meccanici, etc., per tutta la durata dei lavori, realizzato secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, compreso il relativo impianto di messa a terra realizzato secondo le norme CEI 64-8, compreso n. 1 estintore idoneo, etc. compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio per dare gli impianti perfettamente funzionanti. Il prezzo a corpo si deve intendere per tutta la durata dei lavori. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00	1,383
00 10 00	Fornitura e posa in opera di recinzione mobile per tutta la durata dei lavori, per chiusura strade e/o deviazione traffico, eseguita con transenne metalliche e nastro segnalatore, compreso l'onere per la segnaletica di sicurezza, stradale e la cartellonistica prevista dal DL81/ 2008, le segnalazioni luminose notturne (crepuscolari), compreso altresì l'onere per il continuo traspostamento della recinzione, ed ogni altro onere principale ed accessorio per permettere lo svolgimento delle lavorazioni in tutta sicurezza. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00	1,383
	Parziale LAVORI A MISURA euro							36'152,84	100,000
	TOTALE euro							36'152,84	100,000
	----- ----- ----- ----- ----- -----								
4		A RIPORTARE							

