

COMUNE DI COPERTINO
Provincia di Lecce



LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE
INTERNE AL CENTRO ABITATO
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -
(importo € 250.000,00)

STRADE INTERESSATE DALL' INTERVENTO:

Via Roma, Via Tenente Giuseppe Colaci, Via Dante, Via Principe di
Piemonte, Via Martiri del Risorgimento, Via IV Novembre, Via Casole,
Via Maggiore Giuseppe Galliano, Via Asmara.

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Copertino

PROGETTISTA
Geom. Gianluca De Nitti



R.U.P.
Geom. Sandro Pagano

DATA: 04.07.2016

TAVOLA n° 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.Ord. TARIFFA	-DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 001	Fresatura di pavimentazioni stradali per uno spessore finito di cm 3, finalizzata sia al singolo rappezzo che all'intera sede stradale, aventi dimensioni varie, con idonea macchina operante, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso le discariche autorizzate a qualsiasi distanza, compreso altresì l'onere per la segnaletica e deviazioni stradali ed ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Via Roma *[(11,90+10,10)*27,30/2]		300,30			300,30			
	Via Roma *51,50*10,100		51,50	10,100		520,15			
	Via Roma *35,40*10,100		35,40	10,100		357,54			
	Via Roma *63,00*10,100		63,00	10,100		636,30			
	Via Roma *[(10,20+10,10)*52,50/2]		532,88			532,88			
	Via Roma *[(10,20+10,10)*31/2]		314,65			314,65			
	Via Roma *88,00*10,100		88,00	10,100		888,80			
	Via Roma (largo Stazione) *34,50*17,600		34,50	17,600		607,20			
	Via Roma (largo Stazione) *6,35*2,000		6,35	2,000		12,70			
	Via Tenente Giuseppe Colaci *165,00*6,600		165,00	6,600		1'089,00			
	Via Tenente Giuseppe Colaci *[(6,60+6,30)*12/2]		77,40			77,40			
	Via Dante *[(5,40+5,30)*81,75/2]		437,36			437,36			
	Via Dante *[(5,35+5,30)*32,65/2]		173,86			173,86			
	Via Dante *59,00*5,350		59,00	5,350		315,65			
	Via Dante *[(5,35+5,40)*99,10/2]		532,66			532,66			
	Via IV Novembre *74,15*4,700		74,15	4,700		348,51			
	Via IV Novembre *[(4,70+4,60)*121,35/2]		564,28			564,28			
	Via IV Novembre *[(4,70+4,60)*93,95/2]		436,87			436,87			
	Via IV Novembre *[(4,50*3,70)/2]		8,33			8,33			
	Via Casole *[(8,25+7,5)*66,10/2]		520,54			520,54			
	Via Casole *49,10*7,000		49,10	7,000		343,70			
	Via Casole *[(9,00+8,85)*76,45/2]		682,32			682,32			
	Via Casole *[(8,70+8,85)*88,55/2]		777,03			777,03			
	Via Casole *[(8,35+6,75)*50,60/2]		382,03			382,03			
	Via Casole *[(8,35+6,75)*15,00/2]		113,25			113,25			
	Via Casole *48,00*8,350		48,00	8,350		400,80			
	Via Casole: curva in prossimità incrocio con Via R.Sanzio *[(16,20*6)/2]		48,60			48,60			
	Via Casole: parcheggio scuola *[(5,70+3,70)*13/2]		61,10			61,10			
	Via Casole: parcheggio scuola *16,55*3,700		16,55	3,700		61,24			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *140,00*7,700		140,00	7,700		1'078,00			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *162,80*7,900		162,80	7,900		1'286,12			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *[(8,40+7,90)*72,45/2]		590,47			590,47			
	Via Asmara *124,00*6,000		124,00	6,000		744,00			
	Via Asmara *[(6,00+6,30)*61,85/2]		380,38			380,38			
	Via Asmara *[(5,95+6,30)*190,20/2]		1164,98			1'164,98			
	SOMMANO m2					16'789,00	1,40	23'504,60	12,240
2 002	Fresatura di pavimentazioni stradali per uno spessore finito di cm 3, finalizzata sia al singolo rappezzo che all'intera sede stradale, aventi dimensioni varie, con idonea macchina operante, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso le discariche autorizzate a qualsiasi distanza, compreso inoltre la riconfigurazione del piano di posa con bynder ove necessario, e la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%secondo, il tutto secondo le indicazioni del D.L., compreso altresì l'onere per la segnaletica e deviazioni stradali ed ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario								
	A RIPORTARE							23'504,60	

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	Num TAR
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							23'504,60		
	complessivo è comprensivo di tutte le operazioni necessariamente tenuto conto della incidenza media delle operazioni previste. Via Martiri del Risorgimento *423,00*7,950 Via Martiri del Risorgimento: in prossimità della curva in Via Grotteffa *[(4*1,5)/2] Via Principe di Piemonte *[((7,10+7,05)*350,15)/2] Via Principe di Piemonte *[((8,05+8,00)*136,35)/2] Via Principe di Piemonte: raccordo su Via G.Mameli, lato sx *5,00*5,550 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via G.Mameli, lato dx *5,00*4,400 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via C. Del Pretei, lato dx *5,00*4,500 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via C. Del Pretei, lato sx *5,00*5,050 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via M.F.Baracca, lato sx *5,00*5,300 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via M.F.Baracca, lato dx *5,00*6,150 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via T.F.Cesari, lato dx *7,00*6,150 Via Principe di Piemonte: raccordo su Via T.F.Cesari, lato sx *5,00*6,000 Via Principe di Piemonte: raccordo su Asmara, lato dx *8,00*7,000 Via Principe di Piemonte: raccordo su Montegrappa, lato dx *5,00*6,000 Via Principe di Piemonte: raccordo su Montegrappa, lato dx *5,00*6,100		423,00	7,950		3'362,85				
			3,00			3,00				
			2477,31			2'477,31				
			1094,21			1'094,21				
			5,00	5,550		27,75				
			5,00	4,400		22,00				
			5,00	4,500		22,50				
			5,00	5,050		25,25				
			5,00	5,300		26,50				
			5,00	6,150		30,75				
			7,00	6,150		43,05				
			5,00	6,000		30,00				
			8,00	7,000		56,00				
			5,00	6,000		30,00				
			5,00	6,100		30,50				
	SOMMANO m2					7'281,67	4,00	29'126,68	15,168	
	Smaltimento e conferimento a rifiuto nelle discariche autorizzate, a qualsiasi distanza, di materiale non idoneo al suo riutilizzo proveniente dalla fresatura della pavimentazione stradale, compreso l'onere di compilare correttamente il formulario di identificazione rifiuti per il trasporto e la dichiarazione del sito di provenienza ed il timbro di avvenuta consegna. Quantità di cui alla voce 001: in uno: (mq 16.789,00 x 0,03 mt)x 19,60 q.li/mc *16789,00*0,030*19,600 Quantità di cui alla voce 002: in uno: (mq 7.281,67 x 0,03 mt)x 19,60 q.li/mc *7281,67*0,030*19,600	16789,00		0,030	19,600	9'871,93				
		7281,67		0,030	19,600	4'281,62				
	SOMMANO quintale					14'153,55	1,15	16'276,58	8,476	
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito allo stato compresso di cm 3,00. Via Roma *[(11,90+10,10)*27,30]/2 Via Roma *51,50*10,100 Via Roma *35,40*10,100 Via Roma *63,00*10,100 Via Roma *[(10,20+10,10)*52,50]/2 Via Roma *[(10,20+10,10)*31]/2 Via Roma *88,00*10,100		300,30			300,30				
			51,50	10,100		520,15				
			35,40	10,100		357,54				
			63,00	10,100		636,30				
			532,88			532,88				
			314,65			314,65				
			88,00	10,100		888,80				
	A RIPORTARE					3'550,62		68'907,86		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					3'550,62		68'907,86	
	Via Roma (largo Stazione) *34,50*17,600		34,50	17,600		607,20			
	Via Roma (largo Stazione) *6,35*2,000		6,35	2,000		12,70			
	Via Tenente Giuseppe Colaci *165,00*6,600		165,00	6,600		1'089,00			
	Via Tenente Giuseppe Colaci *(((6,60+6,30)*12)/2]		77,40			77,40			
	Via Dante *(((5,40+5,30)*81,75)/2]		437,36			437,36			
	Via Dante *(((5,35+5,30)*32,65)/2]		173,86			173,86			
	Via Dante *59,00*5,350		59,00	5,350		315,65			
	Via Dante *(((5,35+5,40)*99,10)/2]		532,66			532,66			
	Via IV Novembre *74,15*4,700		74,15	4,700		348,51			
	Via IV Novembre *(((4,70+4,60)*121,35)/2]		564,28			564,28			
	Via IV Novembre *(((4,70+4,60)*93,95)/2]		436,87			436,87			
	Via IV Novembre *[(4,50*3,70)/2]		8,33			8,33			
	Via Casole *(((8,25+7,5)*66,10)/2]		520,54			520,54			
	Via Casole *49,10*7,000		49,10	7,000		343,70			
	Via Casole *(((9,00+8,85)*76,45)/2]		682,32			682,32			
	Via Casole *(((8,70+8,85)*88,55)/2]		777,03			777,03			
	Via Casole *(((8,35+6,75)*50,60)/2]		382,03			382,03			
	Via Casole *(((8,35+6,75)*15,00)/2]		113,25			113,25			
	Via Casole *48,00*8,350		48,00	8,350		400,80			
	Via Casole: curva in prossimità incrocio con Via R.Sanzio *[(16,20*6)/2]		48,60			48,60			
	Via Casole: parcheggio scuola *(((5,70+3,70)*13)/2]		61,10			61,10			
	Via Casole: parcheggio scuola *16,55*3,700		16,55	3,700		61,24			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *140,00*7,700		140,00	7,700		1'078,00			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *162,80*7,900		162,80	7,900		1'286,12			
	Via Maggiore Giuseppe Galliano *(((8,40+7,90)*72,45)/2]		590,47			590,47			
	Via Asmara *124,00*6,000		124,00	6,000		744,00			
	Via Asmara *(((6,00+6,30)*61,85)/2]		380,38			380,38			
	Via Asmara *(((5,95+6,30)*190,20)/2]		1164,98			1'164,98			
	Via Martiri del Risorgimento *423,00*7,950		423,00	7,950		3'362,85			
	Via Martiri del Risorgimento: in prossimità della curva in Via Grottella *[(4*1,5)/2]		3,00			3,00			
	Via Principe di Piemonte *(((7,10+7,05)*350,15)/2]		2477,31			2'477,31			
	Via Principe di Piemonte *(((8,05+8,00)*136,35)/2]		1094,21			1'094,21			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via G.Mameli, lato sx *5,00*5,550		5,00	5,550		27,75			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via G.Mameli, lato dx *5,00*4,400		5,00	4,400		22,00			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via C. Del Pretei, lato dx *5,00*4,500		5,00	4,500		22,50			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via C. Del Pretei, lato sx *5,00*5,050		5,00	5,050		25,25			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via M.F.Baracca, lato sx *5,00*5,300		5,00	5,300		26,50			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via M.F.Baracca, lato dx *5,00*6,150		5,00	6,150		30,75			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via T.F.Cesari, lato dx *7,00*6,150		7,00	6,150		43,05			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Via T.F.Cesari, lato sx *5,00*6,000		5,00	6,000		30,00			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Asmara, lato dx *8,00*7,000		8,00	7,000		56,00			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Montegrappa, lato dx *5,00*6,000		5,00	6,000		30,00			
	Via Principe di Piemonte: raccordo su Montegrappa, lato dx *5,00*6,100		5,00	6,100		30,50			
	SOMMANO m2					24'070,67	4,20	101'096,81	52,648
5 005	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di chiusini AQP e pozzetti di P.I., di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Martiri del Risorgimento *49,00 Via Roma *42,00					49,00 42,00			
	A RIPORTARE					91,00		170'004,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					91,00		170'004,67	
	Via Tenente Giuseppe Colaci *25,00 Via Dante *39,00 Via IV Novembre *58,00 Via Casole *51,00 Via Maggiore Giuseppe Galliano *45,00 Via Asmara *27,00 Via Principe di Piemonte *65,00					25,00 39,00 58,00 51,00 45,00 27,00 65,00			
	SOMMANO cadauno					401,00	25,00	10'025,00	5,221
6 006	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di Tombini Fogna nera e bianca, pozzetto AQP e griglie fogna bianca, di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Martiri del Risorgimento *2,00 Via Roma *3,00 Via Tenente Giuseppe Colaci *2,00 Via Dante *3,00 Via IV Novembre *2,00 Via Casole *3,00 Via Maggiore Giuseppe Galliano *3,00 Via Asmara *3,00 Via Principe di Piemonte *10,00					2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00			
	SOMMANO cadauno					31,00	80,00	2'480,00	1,292
7 007	Fornitura e posa in opera di caditoia di copertura concava, auto bloccante al telaio mediante aggancio elastico, avente classe di carrabilità C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN., aventi dimensioni esterne mm 500x500, sup. di scarico 900 cm2, peso 27 Kg cad., in sostituzione delle griglie esistenti, compreso l'onere per la sifonatura, quello per la rimozione della griglia esistente da eseguirsi a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso la sistemazione del telaio esistente mediante calcestruzzo cementizio di classe C25/30, compreso altresì l'onere per il sollevamento e/o abbassamento a quota piano stradale del telaio e della caditoia, compreso ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Principe di Piemonte *16,00					16,00			
	SOMMANO cadauno					16,00	160,00	2'560,00	1,333
8 008	Fornitura e posa in opera di caditoia di copertura concava, auto bloccante al telaio mediante aggancio elastico, avente classe di carrabilità C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN., aventi dimensioni esterne mm 600x600, sup. di scarico 1150 cm2, peso 35 Kg cad., in sostituzione delle griglie esistenti, compreso l'onere per la sifonatura, quello per la rimozione della griglia esistente da eseguirsi a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso la sistemazione del telaio esistente mediante calcestruzzo cementizio di classe C25/30, compreso altresì l'onere per il sollevamento e/o abbassamento a quota piano stradale del telaio e della caditoia, compreso ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Via Principe di Piemonte *7,00					7,00			
	SOMMANO cadauno					7,00	200,00	1'400,00	0,729
	A RIPORTARE							186'469,67	

incid. %

221

2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								186'469,67	
9 009 SIC	<p>NOLEGGIO Cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale.</p> <p>Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. Il Costo è riferito al noleggio giornaliero di n.1 wc Per tutta la durata del cantiere *60,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					60,00			
						60,00	7,05	423,00	0,220
10 010 SIC	<p>Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, (VALIGETTA) indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaci), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.</p> <p>per tutta la durata del cantiere *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00			
						1,00	215,00	215,00	0,112
11 011 SIC	<p>Fornitura e posa in opera di estintore portatile classe 55A - 233BC (Kg 12) a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>per tutta la durata del cantiere *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00			
						2,00	86,50	173,00	0,090
12	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantiere								
A RIPORTARE								187'280,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							187'280,67	
012 SIC	(mobile) alimentato da gruppo elettrogeno per alimentazione piccoli attrezzi meccanici, etc., per tutta la durata dei lavori, realizzato secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, compreso il relativo impianto di messa a terra realizzato secondo le norme CEI 64-8, compreso n. 1 estintore idoneo, etc. compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio per dare gli impianti perfettamente funzionanti. Il prezzo a corpo si deve intendere per tutta la durata dei lavori. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00	0,469
13 013 SIC	Fornitura e posa in opera di recinzione mobile per tutta la durata dei lavori, per chiusura strade e/o deviazione traffico, eseguita con transenne metalliche e nastro segnalatore, compreso l'onere per la segnaletica di sicurezza, stradale e la cartellonistica prevista dal DL81/2008, le segnalazioni luminose notturne (crepuscolari), compreso altresì l'onere per il continuo traspostamento della recinzione, ed ogni altro onere principale ed accessorio per permettere lo svolgimento delle lavorazioni in tutta sicurezza. per tutta la durata del cantiere *1,00					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00	0,469
14 014 SIC	Costo giornaliero (otto ore nominali) per l'impiego di un operaio comune munito di segnaletica manuale conforme alle specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche, per veicolare il traffico stradale in particolari situazioni (nel caso in cui la larghezza stradale consenta di effettuare i lavori senza chiudere al traffico l'intera carreggiata). Per tutto il cantiere: in uno *2,00*8,00	2,00	8,00			16,00			
	SOMMANO giorni					16,00	184,00	2'944,00	1,533
	Parziale LAVORI A MISURA euro							192'024,67	100,000
	T O T A L E euro							192'024,67	100,000
	A RIPORTARE								

sid.
%

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

001
002

LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI PER LA SICUREZZA

Riepilogo CATEGORIE

Totale CATEGORIE euro


186'469,67
5'555,00

192'024,67

Copertino, 06/07/2016

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento



Multiple horizontal lines for additional entries or details.


A RIPORTARE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) IMPORTO LAVORI (a corpo)	
A1) Lavori euro	186'469,67
Somma euro	186'469,67
A2) ONERI SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	5'555,00
	192'024,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B1) Versamento A.N.A.C. euro	225,00
B2) Spese Tecniche e Generali e servizi euro	19'000,00
B3) C.N.A.P.G. 4% su B2 euro	760,00
B4) I.V.A. 22% su B2+B3 euro	4'347,20
B5) I.V.A. 10% su A1+A2 euro	19'202,47
B6) Incentivo art.113 D.Lgs. n. 50/2016 euro	3'840,49
B7) Prove tecniche di laboratorio euro	1'500,00
B8) Imprevisti euro	9'100,17
	57'975,33
TOTALE euro	250'000,00

Copertino, 06/07/2016

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento



Area with horizontal lines for additional notes or details.

A RIPORTARE